ANALISA SATUAN PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN 2010

NO	URAIAN	SATUAN	KOEF	HARGA SAT.	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (4 X 5)
1	**I M2 PEK. PENGUKURAN KEMBALI (SITE)**				
	Tukang Batu	org	0.0100		
	Pekerja	org	0.0200		
	Peralatan	lot	0.5000		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
2	**1 M2 LOS KERJA/GUDANG / DIREKSI KEET**				
	Kayu Lokal Albazia	m3	0.1000		
	Paku 5 - 7	kg	0.2500		
	Seng Glb BJLS 30	lbr	1.1000		
	Triplex 3 mm	lbr	0.5000		
	PC (50 kg)	zak	0.1000		
	Peralatan	ls	0.0250		
	Ongkos Pasang	ls	0.1250		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
3	**1 M2 PAPAN NAMA PROYEK**				
	Kayu Lokal Super	m3	0.1300		
	Paku 5 - 7	kg	0.2500		
	Cat Minyak	lt	1.0000		
	Penulisan	ls	0.1250		
	Ongkos pasang	ls	0.1250		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
4	**1 M1 PEK.PASANGAN BOUWPLANK**				
	Kayu Lokal kaso	m3	0.0072		
	Kayu papan Alba	m3	0.0070		
	Paku 5 - 7	kg	0.0200		
	Ongkos pasang	ls	0.1550		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
5	**1 M3 PEK. GALIAN TANAH BIASA MAX. KEDALAMAN 1 M'**				
	Tukang Gali	org	0.4000		
	Mandor	org	0.0400		
	Alat Bantu	lot	0.0500		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
6	**1 M3 PEK. PEMBUANGAN DALAM RADIUS 150 METER**				
	Tukang Gali	org	0.250		
	Mandor	org	0.050		
	Alat Bantu	lot	1.000		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
7	**1 M3 URUGAN TANAH KEMBALI**				
	Tukang Gali	org	0.1920		
	Mandor	org	0.0190		
	Alat Bantu	lot	0.1000		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
8	**1 M3 PEK. PEMADATAN TANAH SETIAP 20 CM**				
	Tukang Gali	org	0.5000		
	Mandor	org	0.0500		
	Alat Bantu (Sewa Stamper)	lot	0.1250		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
9	**1 M3 URUGAN PASIR URUG**				
	Pasir Urug	m3	1.200		
	Pekerja	org	0.150		
	Mandor	org	0.015		
	Jumlah				
	Keuntungan Max.				
	Jumlah				
	Dibulatkan				

NO	URAIAN	SATUAN	KOEF	HARGA SAT.	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (4 X 5)
10	**1 M3 LANTAI KERJA 1 PC : 3 PS : 5 KRL**				
	PC (50 kg)	zak	3.9560		
	Pasir Beton	m3	0.5500		
	Split Pecah Mesin 2/3	m3	0.9300		
	Pekerja	org	2.0000		
	Tukang Batu	org	0.5000		
	Kepala Tukang Batu	org	0.0500		
	Mandor	org	0.0100		
	Peralatan	lot	0.0750		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
11	**1 M3 COR BETON SITE MIX K-175**				
	Semen PC (50 Kg)	zak	6.800		
	Split Pecah Mesin 2/3	m3	0.830		
	Pasir Beton	m3	0.540		
	Pekerja	org	1.500		
	Tukang Batu	org	0.500		
	Kepala tukang	org	0.050		
	Mandor	org	0.010		
	Peralatan	lot	0.100		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
12	**1 M3 COR BETON SITE MIX K-225**				
	Semen PC (50 Kg)	zak	7.896		
	Split Pecah Mesin 2/3	m3	0.810		
	Pasir Beton	m3	0.490		
	Pekerja	org	1.500		
	Tukang Batu	org	0.500		
	Kepala tukang batu	org	0.050		
	Mandor	org	0.010		
	Peralatan	lot	0.100		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
13	**1 KG BESI BETON TERPASANG U-24**				
	Besi beton rata-rata	kg	1.0500		
	Kawat beton	kg	0.0100		
	Pekerja	org	0.0250		
	Tk. Besi Beton	org	0.0150		
	Kepala Tukang besi beton	org	0.0100		
	Mandor	org	0.0050		
	Peralatan Spancer	lot	0.1000		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
14	**1 KG BESI BETON TERPASANG U-39**				
	Besi beton rata-rata	kg	1.0500		
	Kawat beton	kg	0.0100		
	Pekerja	org	0.0360		
	Tk. Besi Beton	org	0.0160		
	Kepala Tukang besi beton	org	0.0110		
	Mandor	org	0.0050		
	Peralatan Spancer	lot	0.1000		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
15	**1 M2 BEKISTING DENGAN PAPAN**				
	Kaso 5/7 Kayu lokal (2 kali pakai) 50%	m3	0.017		
	Papan terentang (2 kali pakai) 75%	m3	0.024		
	Paku	kg	0.400		
	Pekerja	org	0.120		
	Tukang Kayu	org	0.150		
	Kepala tukang Kayu	org	0.150		
	Mandor	org	0.050		
	Tukang Kayu (bongkar cetakan)	org	0.120		
	Jumlah				
	Dibulatkan				

NO	URAIAN	SATUAN	KOEF	HARGA SAT.	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (4 X 5)
16	**1 M2 PASANGAN STOOT WERK**				
	Kayu Stoot (dinding 2x pakai) 50%	bt	9.000		
	Papan Alba (2x pakai) 50%	m3	0.016		
	Paku	kg	0.500		
	Pekerja	org	0.150		
	Tukang Kayu	org	0.200		
	Kepala tukang Kayu	org	0.200		
	Mandor	org	0.017		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
17	**1 M3 PEK. BETON SLOOF 20/40 K-225 (134,213 KG)**				
	Beton Site mix K-225	m3	1.050		
	Besi Beton 12" - 4. Extra 10"-4	kg	134.213		
	Begisting Papan	m3	10.000		
	Jumlah Panjang	12.500			
	Dibulatkan				
18	**1 M3 PEK. BETON DINDING T=10 CM K-175 (120,409 Kg)**				
	Beton Site mix K-175	m3	1.050		
	Besi Beton utama 10" - 15	kg	120.409		
	Begisting Papan	m3	16.000		
	Stot Werk	m2	0.150		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
19	**1 M3 PEK. KOLOM K. 30/30 BETON K-225 (Besi 188,503 kg)**				
	Beton Site mix K-225	m3	1.050		
	Besi Beton 12" - 4. Extra 10"-4	kg	188.503		
	Begisting Papan	m2	16.000		
	Stot Werk	m2	0.150		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
20	**1 M3 PEK. BALOK PORTAL 20/30 (besi 162,813 kg)**				
	Beton Site mix K-225	m3	1.050		
	Besi Beton 12" - 4. Extra 10"-4	kg	162.813		
	Begisting Papan	m3	20.833		
	Stot Werk	m3	0.150		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
21	**1 M3 PEK. BETON PLAT PONDASI t=20 cm**				
	Beton Site mix K-225	m3	1.050		
	Besi Beton 2 Lapis D10 -15 cm	kg	128.899		
	Pas. Begisting Papan	m2	2.222		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
22	**1 M2 PASANGAN BATA MERAH 1 : 4**				
	Bata Merah	bh	70.000		
	PC (50 kg)	zak	0.230		
	Pasir Pasang	m3	0.043		
	Pekerja	org	0.320		
	Tukang batu	org	0.100		
	Kepala Tukang Batu	org	0.010		
	Mandor	org	0.015		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
23	**1 M2 PAS. PLESTERAN KAMPROT**				
	PC (50 kg)	zak	0.1800		
	Pasir Pasang	m3	0.021		
	Alat bantu	m2	0.025		
	Pekerja	org	0.298		
	Tukang batu	org	0.224		
	Kepala Tukang Batu	org	0.041		
	Mandor	org	0.040		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
24	**1 M2 PAS. PLESTERAN DINDING 1 : 3 + ACIAN**				
	P.C (50 kg)	zak	0.160		
	Pasir Pasang	m3	0.019		
	Pekerja	org	0.298		
	Tukang batu	org	0.214		
	Kep. Tukang Batu	org	0.021		
	Mandor	org	0.020		
	Jumlah				
	Dibulatkan				

NO	URAIAN	SATUAN	KOEF	HARGA SAT.	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (4 X 5)
25	**1 M2 PEK.RAILING PAGAR KONSTRUKSI BESI URIL 13. MM**				
	Besi Beton Uril 13 mm	kg	7.291		
	Besi strip 40.3	kg	8.660		
	Besi strip 12.3 silang	kg	1.439		
	Besi Begel 8' Bulatn	kg	2.920		
	melubangi besi strip	ttk	28.000		
	pengelasan	cm	70.000		
	Peralatan	lot	0.125		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
26	**1 M2 PEK.PINTU RAILING PAGAR KONSTRUKSI BESI URIL 13. MM**				
	Besi Beton Uril 13 mm	kg	7.291		
	Besi Pipa GI 1"	m	6.420		
	Besi strip 40.3	kg	8.660		
	Besi strip 12.3 silang	kg	1.439		
	Besi Begel 8' Bulatn	kg	2.920		
	melubangi besi strip	ttk	38.000		
	pengelasan	cm	95.000		
	Peralatan	lot	0.125		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
27	**1 M2 PENGECATAN BETON ESKTERIOR 3 Kali**				
	Cat tembok	lt	0.175		
	Rol cat	bh	0.010		
	Ampelas	lbr	0.500		
	Pekerja	org	0.160		
	Tk.Cat	org	0.250		
	Kep. Tukang cat	org	0.030		
	Mandor	org	0.010		
	Steger werk	lot	0.045		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
28	**1 M2 PENGECATAN BESI (3x)**				
	Meni besi	kg	0.1670		
	Cat besi merk SEIV	kg	0.2000		
	Amplas besi	lbr	0.4000		
	Minyak cat thiner B	ltr	0.1500		
	Kwas 3"	bh	0.0500		
	Pekerja	org	0.2000		
	Tukang cat	org	0.2500		
	Kepala tukang cat	org	0.0300		
	Mandor	org	0.0100		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
29	**1 M2 COATING BATU MUKA DAN KAMPROTAN (3x)**				
	Cat Coating Alkali Pelapisan	kg	0.2000		
	Amplas besi	lbr	0.4000		
	Kwas 3"	bh	0.0500		
	Pekerja	org	0.2000		
	Tukang cat	org	0.2500		
	Kepala tukang cat	org	0.0300		
	Mandor	org	0.0100		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
30	**1 M2 DINDING BATU ALAM MUKA +SIARAN**				
	Batu Tempel	m2	1.2000		
	PC (50 kg)	zak	0.2400		
	Pasir Pasang	m3	0.0670		
	Pekerja	org	0.1590		
	Tukang batu	org	0.2810		
	Kepala Tukang Batu	org	0.5620		
	Mandor	org	0.1120		
	Peralatan	lot	0.0280		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
31	**1 M2 DINDING BATU MUKA UNDERSHEET**				
	Batu Muka	m2	1.1000		
	PC (50 kg)	zak	0.2400		
	Pasir Pasang	m3	0.0300		
	Pekerja	org	0.1875		
	Tukang batu	org	0.3750		
	Kepala Tukang Batu	org	0.1125		
	Mandor	org	0.0282		
	Jumlah				
	Dibulatkan				

NO	URAIAN	SATUAN	KOEF	HARGA SAT.	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (4 X 5)
32	**1 CM PEK. PENGELASAN DENGAN LAS LISTRIK TEBAL = KAWAT 4 MM**				
	Kawat Las Listrik	kg	0.0400		
	Bahan Bakar Solar	lt	0.0300		
	Pelumas	lt	0.0040		
	Pekerja	lt	0.0040		
	Tk. Besi profil	org	0.0020		
	Kepala Tukang besi profil	org	0.0020		
	Mandor	org	0.0010		
	Alat Bantu (mesin las listrik)	ls	0.2500		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
33	**1 TITIK MELOBANG KONTRUKSI BESI DENGAN BOR**				
	Pekerja Terampil	org	0.0160		
	Tk. Besi profil	org	0.0125		
	Kepala Tukang besi profil	org	0.0100		
	Mandor	org	0.0080		
	Alat Bantu (mesin Bor listrik)	ls	0.2500		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
34	**1 M2 PENANAMAN TANAMAN HIAS JENIS AIRIS (POLYBAG 20)**				
	Tanaman Hias Airis	Polybeg	25.0000		
	Pekerja	org	0.2000		
	Tukang Tanam	org	0.0200		
	Mandor	org	0.0020		
	Penyiraman sesudah tanam	m3	0.0150		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
35	**1 M2 PENANAMAN TANAMAN HIAS JENIS SAMBANG DARAH (POLYBAG 15)**				
	Tanaman Hias Sambang darah	Polybeg	49.0000		
	Pekerja	org	0.3000		
	Tukang Tanam	org	0.0300		
	Mandor	org	0.0030		
	Penyiraman sesudah tanam	m3	0.0150		
	Jumlah				
	Dibulatkan				
36	**1 M2 PENANAMAN TANAMAN HIAS JENIS DRASENA (POLYBAG 15)**				
	Tanaman Hias Drasena merah kuning	Polybeg	49.0000		
	Pekerja	org	0.3000		
	Tukang Tanam	org	0.0300		
	Mandor	org	0.0030		
	Penyiraman sesudah tanam	m3	0.0150		
	Jumlah				
	Dibulatkan				